

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego:

„Przebudowa części pierwszego piętra Ratusza w Swarzędzu polegająca na zmianie aranżacji holu głównego, sali ślubów i sali posiedzeń.”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W Przedmiarze robót 110-01-001 a dotyczącego robót elektrycznych w poz. 280, 290.300 przyjęto nakłady na wykonanie 1 mb wykuć i robót towarzyszących.

Natomiast a poz. 310,320,330, przyjęto ok 410 mb przewodów do ułożenia w bruzdach . Proszę o zweryfikowanie ilości bruzd do wykonania.

Odpowiedź nr 1

W przedmiarze robót elektrycznych "Przedmiar 110-01-001.pdf" w pozycji:

280 KNNR N005-12-07-01-00 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle powinna być ilość 245 + 160 + 5 = 410 metrów

290 KNNR N005-12-08-01-00 Zaprawianie bruzd szer do 25 mm powinna być ilość 245 + 160 + 5 = 410 metrów

300 KNNR N005-12-08-06-00 Przygotowanie zaprawy cementowej powinna być ilość 0,5 m3

Pytanie nr 2

Proszę o zweryfikowanie aparatury modułowej jaka jest przewidziana do montażu w Rozdzielniach. W zestawieniu materiałów projekcie a w kosztorysie są rozbieżności co do ilości i rodzaju aparatury.

Odpowiedź nr 2

Przy wycenie aparatury modułowej przewidzianej do montażu w rozdzielniach należy kierować się zestawieniem materiałów z projektu.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.**

Marian Szkudlarek

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)